
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PCPR w Śremie
ADRES INWESTYCJI : ul. Dutkiewicza 5 , 63-100 Śrem
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
ADRES INWESTORA : ul. Dutkiewicza , 63-100 Śrem
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Ostojki
DATA OPRACOWANIA : 10.06.202r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.202r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	11*1.1 +11*0.25+4.6*1.6+10*0.35	m ²	25.710	
				RAZEM	25.710
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m ³		
d.1	0102-01	3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	25.710*0.45	m ³	11.570	
				RAZEM	11.570
4	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1	1306-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Podjazd i schody			
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
d.2	0202-02	359	kg	359.000	
				RAZEM	359.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego C 25	m ³		
d.2	0203-10	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-	m ²		
d.2	0114-05	25.71	m ²	25.710	
				RAZEM	25.710
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	25.71	m ²	25.710	
				RAZEM	25.710
9	KNR 0-12	Okładziny schodów płytami z granitu	m ²		
d.2	1120-04	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki granitowej j grub. 6cm- Podjazd	m ²		
d.2	0511-02	11*1.1+4.6*1.6	m ²	19.460	
				RAZEM	19.460
3		Roboty wykończeniowe			
11	KNNR 2	Pochwyty stalowe na wspornikach - wypiaskowane i pomalowane proszkowo	m		
d.3	1301-02	analiza indywidualna	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, blozków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0728-05	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego	m ²		
d.3	0931-02	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Roboty towarzyszące			
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.4	1103-04	11.57	m ³	11.570	
				RAZEM	11.570
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.4	1103-05	11.57	m ³	11.570	
				RAZEM	11.570
16	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³		
d.4		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.4	0101-01	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-21 d.4 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.4 0805-04	Cokoliki z płyt granitowych wys. 15 cm dług.ponad 1 m w jednym miejscu, po- chyłych wzdłuż biegów	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Podjazd i schody						
3	Roboty wykończeniowe						
4	Roboty towarzyszące						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: